

附件

2025 年 S204 线 K0+000 至 K30+000 段养护工程 招标计划

招标单位：甘肃省甘南公路事业发展中心	项目名称：2025 年 S204 线 K0+000 至 K30+000 段养护工程
联系人：管世强	联系电话：18189534347
<p>项目概况：对 K0+000 ~ K0+200 碌曲方向匝道、K12+126 ~ K13+230、K22+620 ~ K25+043、K29+060 ~ K30+040 等段 4.794 公里实施铣刨重铺，铣刨原沥青路面 8.5 厘米进行病害处治后，撒布橡胶沥青碎石封层，铺筑 4cm 厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）上面层+5cm 厚中粒式沥青混凝土（AC-20C）下面层；对 K2+000 ~ K5+010、K19+410 ~ K22+620、K25+043 ~ K29+060 段共计 10.086 公里实施重铺工程，路面结构为：4cm 厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）上面层+5cm 厚中粒式沥青混凝土（AC-20C）下面层+20cm 厚水泥稳定碎石基层（水泥掺量 4%）+20cm 全深式就地冷再生底基层；对 K26+846 ~ K26+924 段右侧</p>	

冬季益冰处，新建挡冰墙、支撑渗沟、纵向盲沟及边沟进行处治。同时，完善沿线交通安全设施。

招标内容:

主要工程量: 三角形边沟 184 立方米, 浅碟形排水沟 31 立方米, 梯形排水沟 69 立方米, 支撑渗沟 198 立方米, 盲沟 630 立方米, 特殊路基换填 812 立方米, 路肩墙加高 88 立方米, 挡冰墙 116 立方米, 20cm 水泥稳定碎石底基层 (水泥剂量 3.5%) 4930 平方米, 20cm 厚全深式冷再生底基层 (水泥剂量 4.0%) 81429 平方米, 20cm 水泥稳定碎石基层 (水泥剂量 4%) 93970 平方米, 4cm 细粒式改性沥青混凝土面层 (AC-13C) 126088 平方米, 5cm 中粒式沥青混凝土面层 (AC-20C) 127645 平方米, 3.5cm 细粒式改性沥青混凝土面层 (AC-13C) 1557 平方米, 橡胶沥青碎石封层 39609 平方米, 桥面铺装 57 平方米, 标志牌改移 4 处, 护栏 3660 米 (440m 重新安装), 路面标线 4209 平方米等。

投资估算: 3305.00 万元

标段划分: 1 个标段

资金来源: 省级配套资金

预计招标时间: 2025 年 3 月

其他: /

备注: 本次公开的招标计划是本项目的初步安排。具体情况以招标公告和招标文件为准。